

Ref	Puesto	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACION RIESGO			MEDIDA PROPUESTA EN:				Equipo de Protección Individual - Equipos de seguridad
		Factor del Riesgo	Identificación del Riesgo	Vía Detección	Probabilidad	Severidad	Nivel de Riesgo	Medidas Empresa		Medidas trabajador/a		
1	GENERAL											
TRABAJADOR@S AFECTAD@S: Todas las personas trabajadoras el Centro y personal de empresas concurrentes.												
	General	Uso de escaleras manuales para almacenamiento en estanterías	1. Caídas de personas a distinto nivel	IS	Baja	Media	Bajo	Mantenimiento preventivo de equipos de trabajo. Las escaleras de mano cumplirán con la norma UNE EN 131, serán lo más ligeras posibles (para facilitar su uso y transporte por las personas trabajadoras) y adecuadas en altura en función de los trabajos a realizar.	Utilizar las escaleras de mano facilitadas por la empresa. No colocar las escaleras en zonas de paso. Para acceder en altura, usar EXCLUSIVAMENTE escaleras de mano o medios auxiliares adecuados para ello. En caso de duda consultar con Servicio de Prevención. Atender a las normas de uso incluidas en la NTP 239 Escaleras manuales (https://bit.ly/3C4LZXL).			
	General	Uso de escaleras fijas de acceso a plantas	1. Caídas de personas a distinto nivel	IS	Media	Baja	Bajo	Mantenimiento correctivo, en su caso, de las superficies (baldosas y perfiles antideslizamiento) y barandillas de las escaleras defectuosas.	Subir y bajar por las escaleras con tranquilidad, no correr por las escaleras. Ante inseguridad o falta de iluminación puntual, agarrarse al pasamanos. Si detectas algún problema o incidencia en algún tramo de escalera, comunícalo a la Coordinación del Centro.			
	General	Edificio A, B y C: Acceso a cubiertas Nave Taller+Principal+Vestíbulo	1. Caídas de personas a distinto nivel	IS	Baja	Alta	Moderado	Mantenimiento anual de INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	No acceder SI NO HAS SIDO AUTORIZADA o AUTORIZADO para ello. En caso de AUTORIZACIÓN: - Verificar que la instalación ha sido revisada (certificado de mantenimiento) anualmente. - Utilizar arnés de seguridad con carro (facilitado por FLC) y amarre a Línea de Vida para acceder. Solo desenganchar, una vez en cubierta o en suelo (cota 0).		ARNÉS DE SEGURIDAD con carro	
	General	Edificio A, B y C: Acceso a cubierta Vestíbulo desde escala de servicio módulo B planta 3	1. Caídas de personas a distinto nivel	IS	Baja	Alta	Moderado		No acceder SI NO HAS SIDO AUTORIZADA o AUTORIZADO para ello. En caso de AUTORIZACIÓN: - Verificar visualmente estado de la ESCALA FIJA DE SERVICIO. - Utilizar arnés de seguridad con doble cabo. Solo desenganchar, una vez en cubierta o en suelo (cota 0).		ARNÉS DE SEGURIDAD doble cabo	
	General	Edificio D: Acceso a cubierta edificio desde escalera auxiliar de servicio	1. Caídas de personas a distinto nivel	IS	Baja	Alta	Moderado	Mantenimiento anual del sistema de fachada que hace su vez de protección perimetral de cubierta	No acceder SI NO HAS SIDO AUTORIZADA o AUTORIZADO para ello.			
	General	Edificio D: Acceso a cubierta HANGAR de maquinaria	1. Caídas de personas a distinto nivel	IS	Baja	Alta	Moderado	PROHIBIR EL ACCESO A ESTA CUBIERTA. Es una cubierta que sirve exclusivamente como techumbre de la zona de aparcamiento y reparación de maquinaria	PROHIBIDO ACCEDER A ESTA CUBIERTA			
	General	Acceso a grúa torre	1. Caídas de personas a distinto nivel	IS	Baja	Alta	Moderado	Mantenimiento anual de INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	No acceder SI NO HAS SIDO AUTORIZADA o AUTORIZADO para ello. En caso de AUTORIZACIÓN: - Verificar que la instalación ha sido revisada (certificado de mantenimiento) anualmente. - Utilizar arnés de seguridad con carro (facilitado por FLC) y amarre a Línea de Vida para acceder. Solo desenganchar, una vez en suelo (cota 0).		ARNÉS DE SEGURIDAD con carro	
	General	Mantenimiento de Líneas de vida (Cubiertas, Infraestructura formación trabajos altura, postes, etc.)	1. Caídas de personas a distinto nivel	IS	Baja	Alta	Moderado	Mantenimiento anual de INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	No acceder SI NO HAS SIDO AUTORIZADA o AUTORIZADO para ello. En caso de AUTORIZACIÓN: - Verificar que la instalación ha sido revisada (certificado de mantenimiento) anualmente. - Utilizar equipos anticaída conforme al sistema instalado y amarre a Línea de Vida para acceder. Solo desenganchar, una vez en suelo (cota 0). En caso de necesitar "carro" especial para enganche a línea de vida, solicitar a FLC		ARNÉS DE SEGURIDAD con carro	
	General	Desplazamientos por los Centros	2. Caídas de personas al mismo nivel	IS	Baja	Baja	Muy bajo	Instalar señalización "PRECAUCIÓN SUELO MOJADO" en zonas recién limpiadas (a través de la empresa de limpieza contratada). Mantener la señalización de zonas de riesgo de tropiezo o pequeños desniveles.	Mantener ordenadas las zonas de trabajo. No realizar acopios de materiales en zonas de paso, vías de emergencia, etc. Atender a la señalización "SUELO MOJADO" instalada provisionalmente por la empresa de limpieza.			

Ref	Puesto	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACION RIESGO			MEDIDA PROPUESTA EN:		Equipo de Protección Individual - Equipos de seguridad
		Factor del Riesgo	Identificación del Riesgo	Vía Detección	Probabilidad	Severidad	Nivel de Riesgo	Medidas Empresa	Medidas trabajador/a	
	General	Tropezos con cajetines de toma de corriente y datos	2. Caídas de personas al mismo nivel	IS	Baja	Baja	Muy bajo	Enrutar los cables de manera que no molesten en el puesto de trabajo (por ejemplo mediante el uso de recogecables y/o canaletas eléctricas).	En la medida de lo posible, colocar la mesa de la forma más adecuada para evitar el paso por encima de los cajetines.	
	General	Tropezos por existencia de cableado de equipos en zonas de paso	2. Caídas de personas al mismo nivel	IS	Baja	Media	Bajo	Revisar periódicamente el estado de los puestos de trabajo.	Los cables eléctricos, de ordenadores, de teléfono, etc. deberán estar situados fuera de las zonas de paso. Si detectas alguna incidencia en este sentido, comunícalo a la Coordinación del Centro para que sea corregido.	
	General	Vuelco de estanterías	3. Caída de objetos por desplome	IS	Baja	Baja	Muy bajo	Se llevará a cabo un adecuado mantenimiento preventivo de las estanterías de almacenamiento de materiales y equipos de trabajo, de forma que sean posibles la detección y subsanación de anomalías.	Disponer de forma ordenada los materiales, colocando el más pesado en la parte inferior. Si detectas una estantería sin sujeción y que se puede desplomar, avisar a Coord. Centro para que se tomen medidas.	
	General	Desplazamientos por y entre edificios, transportando objetos/materiales (pe. Portátil, proyector, paquete de folios, etc)	4. Caída de objetos en manipulación	IS	Baja	Baja	Muy bajo	Formar e informar a los trabajadores y trabajadoras de los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas.	Transportar los materiales/objetos garantizando su estabilidad y sin sobrecargarnos. Andar con precaución.	
	General	Caída de objetos, materiales o herramientas desde niveles superiores de trabajo	5. Caída de objetos desprendidos	IS	Baja	Media	Bajo	Proporcionar medios para DELIMITAR PERÍMETROS (zonas de seguridad)	Cuando se realicen trabajos que puedan afectar a zonas de paso en niveles inferiores, DELIMITAR EL PERÍMETRO de la zona de trabajo, para evitar el acceso de terceros.	
	General	Cajones y puertas de armarios abiertos	7. Golpes contra objetos inmóviles	IS	Baja	Baja	Muy bajo	Empleo de mobiliario de oficina que disponga de esquinas redondeadas, sin aristas, ni elementos salientes (tornillos, clavos, enganches...) susceptibles de provocar golpes o heridas en los trabajadores.	Mantener cerradas las cajoneras y las puertas de armarios una vez finalizado su uso. Las zonas de paso tienen que estar libres de obstáculos.	
	General	Utensilios de oficina (tijeras, grapadoras, cutter, guillotinas...)	8. Golpes y contactos con elementos móviles	IS	Baja	Baja	Muy bajo	Formación sobre los riesgos derivados de la utilización de utensilios de oficina.	Mantener en buen estado de limpieza y conservación todas los utensilios de oficina, almacenarlos correctamente en cajones y extremar las precauciones durante su uso.	
	General	Desplazamientos por y entre edificios, transportando objetos/materiales (pe. traslado de cajas y similares)	8. Golpes y contactos con elementos móviles	IA	Baja	Baja	Muy bajo	Formar e informar a las personas trabajadoras de los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas.	Andar con precaución durante el transporte de materiales. No abrir puertas cerradas con las 2 manos ocupadas: deposita la carga en el suelo antes de abrirla. Recomendable utilizar carretilla auxiliar para llevar cargas.	
	General	Apertura de puertas de acceso a plantas y dependencias de los centros	8. Golpes y contactos con elementos móviles	IS	Media	Baja	Bajo	Mantenimiento adecuado de los elementos de accionamiento (picaportes, barras antipánico) que impidan el empleo de un exceso de fuerza por parte del usuario para su apertura y evitar golpear involuntariamente a otra persona que se encuentre al otro lado.	Realizar la apertura de las puertas de forma adecuada, sin realizar movimientos bruscos, violentos e inesperados.	
	General	Interferencias con otras actividades durante tareas de mantenimiento de grúas torre	8. Golpes y contactos con elementos móviles	IS	Baja	Media	Bajo	Dar las instrucciones oportunas para que nadie interfiera o se posicione en el radio de acción de las grúas torre (zona de barrido de cargas) durante las operaciones de mantenimiento en las mismas.	Respetar las indicaciones, las señalizaciones y/o posibles balizamientos de las zonas donde se realicen otras actividades (por ejemplo: labores de limpieza de suelos, mantenimiento de instalaciones...).	
	General	Cambio de tóner	14. Agentes químicos (exposición aguda por inhalación, ingestión o contacto)	IS	Baja	Baja	Muy bajo	Instruir al personal en hábitos de limpieza una vez efectuado el cambio de tóner. Asegurar la existencia de guantes de látex y mascarilla quirúrgica. Disponer de las fichas de datos de seguridad (FDS) de los productos químicos (toner,...). Poner a disposición de las personas trabajadoras las fichas de seguridad (FDS) de los productos químicos.	Es recomendable utilizar guantes de látex en los cambios de tóner. No soplar sobre el tóner para retirar el polvo que está sobre su superficie. Cumplir con las medidas de prevención y protección indicadas por el o la fabricante o proveedor/ra en las fichas de seguridad (FDS) de los productos químicos.	
	General	Señalización riesgo eléctrico en cuadros eléctricos.	15. Contactos eléctricos	IS	Baja	Baja	Muy bajo	Realizar un mantenimiento de aquellas señales que se encuentren deterioradas		
	General	Acceso a zonas de riesgo por personal no autorizado (pe. Cuarto cuadros BT, etc.)	15. Contactos eléctricos	IS	Baja	Media	Bajo	Mantenimiento de señalización 'SOLO PERSONAL AUTORIZADO' en acceso a cuartos técnicos eléctricos. Mantener cerrado bajo llaves los cuartos técnicos de electricidad (BT y AT).	Equipo de Mantenimiento: Mantener cerrado bajo llaves los cuartos técnicos de electricidad (BT y AT).	

Ref	Puesto	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACION RIESGO			MEDIDA PROPUESTA EN:		Equipo de Protección Individual - Equipos de seguridad
		Factor del Riesgo	Identificación del Riesgo	Vía Detección	Probabilidad	Severidad	Nivel de Riesgo	Medidas Empresa	Medidas trabajador/a	
	General	Utilización de equipos eléctricos (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras...)	15. Contactos eléctricos	IS	Baja	Media	Bajo	Formar e informar acerca de los riesgos derivados de contactos eléctricos directos e indirectos por el uso de aparatos (ordenadores, fotocopiadoras, impresoras) y equipamiento eléctrico.	Antes de utilizar un aparato (fotocopiadoras, impresoras, destructoras, etc.) o instalación eléctrica, asegúrese de su correcto estado. Operar únicamente sobre los mandos, no alterar o modificar los dispositivos de seguridad (aislantes, carcasas de protección, etc.).	
	General	No realización del mantenimiento periódico de equipos e instalaciones contra incendios	17. Incendios	IS	Baja	Media	Bajo	Realizar mantenimiento de los extintores con una empresa especializada, que incluya una comprobación anual de carga y el retimbrado quinquenal. Realización de controles periódicos por el personal de mantenimiento del Centro. Evaluar la adecuación del tipo de extintores al tipo de fuego		
	General	Evacuación de los edificios A, B, C, D, las disdtintas dependencias y talleres ante una emergencia	17. Incendios	IS	Baja	Alta	Moderado	Disponibilidad y mantenimiento del Plan de Emergencias.	Aplicar las medidas de actuación en posibles situaciones de emergencias, de acuerdo a las responsabilidades establecidas en el Plan de Emergencias.	
	General	Por falta mantenimiento de señalización en acceso del garaje (planta -1 y -2) y páking exterior	20. Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos	IS	Baja	Baja	Muy bajo	Mantenimiento de la señalización horizontal de viales y de acceso al garaje subterráneo y páking exterior.		
	General	Acceso a garaje subterráneo y páking exterior por parte de trabajadores que acuden al centro en bicicleta	20. Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos	IS	Baja	Baja	Muy bajo	Se requiere formación/información de seguridad vial.	Cumplir con el código de circulación respecto a este tipo de vehículos. En el acceso al garaje del edificio pueden coincidir vehículos de motor y bicicletas: ante ello, reducir la velocidad en la entrada al aparcamiento; además, dado que a las hora de entrada y salida puede ser de noche, se recomienda el uso de elementos reflectantes que mejoren la visibilidad del ciclista.	
	General	Desplazamiento por Nave Taller y zonas exterioress durante ejecución de prácticas de equipos móviles	20. Atropellos, golpes o choques con o contra vehículos					Las distintas áreas de prácticas, deberán quedar delimitadas/señalizadas de forma que se asegure la independencia de espacios. Todo el personal de la FLC que acceda a la zona de prácticas durante la impartición de éstas, deberá utilizar CHALECO REFLECTANTE.	Transitar por las zonas de paso peatonal definidas en la Nave Taller y no invadir el área de prácticas sin la debida autorización del personal docente. Cumplir con la señalización existente en las áreas de trabajo. Utilizar CHALECO REFLECTANTE.	CHALECO reflectante (UNE EN 471)
	General	Desplazamientos del domicilio al centro de trabajo (accidentes in itinere). Desplazamientos en misión	21. Accidentes de tráfico	IS	Media	Alta	Alto	Se requiere formación/información de seguridad vial.	Al desplazarnos por la vía pública respetaremos el código de circulación. Abstenerse de conducir en caso de estar bajo medicación que pueda producir somnolencia. PROHIBIDO conducir bajo los efectos del acohol y/o drogas. Usar el chaleco reflectante al bajar del vehículo en casos de asistencia y/o reparación. Antes de su uso revisaremos el estado general del vehículo.	
	General	Mala regulación de la temperatura de las dependencias del centro	23. Temperaturas extremas	IS	Media	Baja	Bajo	Realizar un seguimiento de la temperatura ambiente en las distintas dependencias del Centro.	Comunicar las condiciones de disconfort ergonómica a su responsable de area/departamento/.... para su análisis y comunicación a Coord. Centro	
	General	Temperaturas extremas en verano: zonas exterioress y Talleres	23. Temperaturas extremas	IS	Media	Alta	Alto	Realizar un seguimiento diario de las previsiones de temperatura AEMET e indicaciones del IRSST. Atendiendo a ello: 1. Notificar a docentes 2. Disponer de carpas para protección solar en exteriores 3. Facilitar botijos con agua, o similar, para refrescarse en exteriores y fuentes de agua en Nave 3. Disponer de cremas solares 4. Según situaciones, disponer en nave taller, ventiladores de gran formato	Utilizar las carpas puestas a su disposición. Solicitarlas a Logística cuando se necesiten. Programar y realizar descansos periódicos para refrescarse e hidratarse. Beber agua periódicamente Refrescarse la cabeza, la nuca y los brazos periódicamente, aprovechando las pausas.	
	General	Temperaturas extremas en verano: Desplazamientos en calle	23. Temperaturas extremas	IS	Media	Alta	Alto	Realizar un seguimiento diario de las previsiones de temperatura AEMET e indicaciones del IRSST. Atendiendo a ello: 1. Notificar a días de calor al personal no docente que tenga que realziar tareas en el exterior del edificio	Mientras se está en la calle: 1. Realizar descansos periódicos para refrescarse e hidratarse. 2. Refrescarse la cabeza, la nuca y los brazos periódicamente, aprovechando las pausas.	

Documento EVALUACION DE RIESGOS Empresa: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION Centro de Trabajo: C/ Rivas / CENTROS EXTERNOS Código Informe: VCLVR 69/2026				Fecha de evaluación: 28/01/2026 Realizado por: Maria Teresa Casatejada Revisado por: César García Bonnail Aprobado por: Francisco Castrillo Mancebo							
Ref	Puesto	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACION RIESGO			MEDIDA PROPUESTA EN:		Equipo de Protección Individual - Equipos de seguridad	
		Factor del Riesgo	Identificación del Riesgo	Vía Detección	Probabilidad	Severidad	Nivel de Riesgo	Medidas Empresa	Medidas trabajador/a		
	General	Ruido conversacional	27. Ruido	IS	Baja	Baja	Muy bajo	Facilitar lugares de reunión en espacios cerrados (despachos), para realizar las reuniones grupales.	Moderar el tono de voz durante conversaciones en las que intervengan varios personas trabajadoras, con el fin de no interferir en la concentración del resto de personas.		
	General	Uso de instalaciones / Prevención y control de legionelosis	29. Agentes biológicos	IS	Media	Media	Moderado	Aplicación periódica del Plan de Prevenbción para el control de la Legionella (PPCL) del centro Realizar inspección ANUAL por Entidad acreditada			
	General	Manipulación de cargas: traslado de pequeñas cajas y similares	32. Carga física: Sobreesfuerzos.	IA	Media	Baja	Bajo	Informar a las personas trabajadoras de los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas. No transportar cargas superiores a 15 kg de forma manual, con objeto de proteger a la mayoría de la población de personas trabajadoras. Dotar de medios auxiliares (carros, carretillas, etc.) para el transporte de cargas, especialmente, cuando sean superiores a 15 Kg.	Transportar los paquetes/cajas (>15 Kg) utilizando carretilla auxiliar. El resto, hacer el transporte de forma equilibrada, repartiendo esfuerzos en todo el cuerpo, o solicitando ayuda.		
	General	Acoso laboral, acoso sexual y acoso por razón de sexo	37. Carga Psíquica: Dirección. Relaciones personales. Comunicación. Definición de Tareas /Responsabilidades / Ordenes contradictorias. Formación. Promoción. Retribución	IS	Baja	Media	Bajo	Definir, implantar, aplicar y mantener un PLAN DE ACOSO (PSL11 Prevención Acoso Laboral) Facilitar accesibilidad al citado Plan (información) y asegurar la formación a las personas trabajadoras sobre este asunto Facilitar acceso a la plataforma CONTalento para posibilitar la realización de píldoras formativas relacionadas con este asunto	Realizar los cursos de formación establecidos en FLC CON Talento Escuela de Igualdad Aplicar lo establecido en el PLAN DE ACOSO (PSL11 Prevención Acoso Laboral) en lo que le sea de aplicación. Denunciar las situaciones que puedan ser identificadas como tal (Canal denuncias)		
	General	Tareas laborales fuera del centro de trabajo	39. Otros	IS	Baja	Baja	Muy bajo	Informar a las personas trabajadoras de la necesidad de respetar las indicaciones que se les transmitan (pe. uso de equipos de protección individual en obra y/o medidas de emergencia en los centros visitados).	Respetar las indicaciones que se nos transmitan (pe. uso de equipos de protección individual en obra y/o medidas de emergencia en los centros visitados).		
	General	Uso no autorizado de equipos de trabajo en el centro	39. Otros	IS	Baja	Alta	Moderado	Autorización de uso de estos equipos en función de la capacitación y conocimientos específicos.	No utilizar equipos de trabajo para los que no esté autorizada o autorizado por la Empresa. En caso de estar autorizada o autorizado, adoptar las normas preventivas de aplicación al equipo a utilirzar (manual instrucciones).		
	General	Interferencias con otras actividades	39. Otros	IS	Media	Baja	Bajo	Aplicar los medios de coordinación establecidos con empresas concurrentes.	Respetar las indicaciones, las señalizaciones y/o posibles balizamientos de las zonas donde se realicen otras actividades (por ejemplo: labores de limpieza de suelos, mantenimiento de instalaciones...).		
	General	Uso de Insfraestructuras e instalaciones	39. Otros	IS	Baja	Media	Bajo	Llevar a cabo inspecciones periódicas reglamentarias: - Grúas torre - Ascensores - Instalación eléctrica de baja tensión y de alta tensión - Instalación protección contra incendios - Instalaciones térmicas (calefacción, ACS, climatización) - Instalación gases soldadura - Depósito gasoil - Líneas de vida			
	General	Acceso a zonas de riesgo por personal no autorizado (pe. Cuarto cuadros BT, etc.)	39. Otros	IS	Baja	Alta	Moderado	Instalar carteles de "PROHIBICIÓN DE ACCESO" a zonas restringidas a persona autorizado	No acceder a zonas de trabajo o estancias con cartel de "PROHIBIDO ACCESO", SI NO HAS SIDO AUTORIZADA o AUTORIZADO para ello		
	General	Trabajos en PATINILLOS DE INSTALACIONES	39. Otros	IS	Baja	Alta	Moderado	Ninguna persona trabajadora de FLC podrá acceder a un PATINILLO DE INSTALACIONES sin autorización Previa (PERMISO DE ACCESO) Las Empresas contratadas/subcontratadas para realizar trabajos en los mismos, deberán aportar previamente: - Protocolo de actuación - Designar un Recursos Preventivo - Documentar y firmar PERMISO DE ACCESO - Aplicar el Protocolo que sea aprobado	No acceder SI NO HAS SIDO AUTORIZADA o AUTORIZADO para ello (PERMISO DE ACCESO) En el caso de personas trabajadoras ajenas a la FLC: - Aplicar protocolo aprobado por la Empresa - En ningún caso acceder si no está autorizada o autorizado previamente - Disponer de PERMISO DE ACCESO	A determinar en Protocolo de actuación por Empresa Contratista/Subcontratista	

Documento EVALUACION DE RIESGOS Empresa: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION Centro de Trabajo: C/ Rivas / CENTROS EXTERNOS Código Informe: VCLVR 69/2026				Fecha de evaluación: 28/01/2026 Realizado por: Maria Teresa Casatejada Revisado por: César García Bonnail Aprobado por: Francisco Castrillo Mancebo				 FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN			
Ref	Puesto	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACION RIESGO			MEDIDA PROPUESTA EN:		Equipo de Protección Individual - Equipos de seguridad	
		Factor del Riesgo	Identificación del Riesgo	Vía Detección	Probabilidad	Severidad	Nivel de Riesgo	Medidas Empresa	Medidas trabajador/a		
	General	Trabajos en ESPACIOS CONFINADOS Nota: Identificados en: W:\O-C400 PRL Y M.AMBIENTE\3_EVALUACION PRL\2_CF VICALVARO\9_Espacios confinados	39. Otros	IS	Baja	Alta	Moderado	Ninguna persona trabajadora de FLC podrá acceder a un ESPACIO CONFINADO La FLC facilitará IT (Instrucción de Trabajo) a aplicar en en ESPACIOS CONFINADOS por Empresas ajenas Las Empresas contratadas/subcontratadas (especializadas para ello), deberán aportar previamente: - Protocolo de actuación - Designar un Recurso Preventivo - Documentar y firmar PERMISO DE ACCESO - Aplicar el Protocolo que sea aprobado	No acceder SI NO HAS SIDO AUTORIZADA o AUTORIZADO para ello (PERMISO DE ACCESO) En el caso de personas trabajadoras ajenas a la FLC: - Aplicar protocolo aprobado por la Empresa - En ningún caso acceder si no está autorizada o autorizado previamente - Disponer de PERMISO DE ACCESO	A determinar en Protocolo de actuación por Empresa Contratista/Subcontratista	
	General	Edificios A, B y C: Trabajos en PASARELAS AUXILIARES para limpieza de cristales	39. Otros	IS	Baja	Alta	Moderado	Ninguna persona trabajadora de FLC podrá acceder a las PASARELAS AUXILIARES de limpieza de cristales La FLC facilitará IT (Instrucción de Trabajo) a aplicar en PASARELAS AUXILIARES por Empresas ajenas Las Empresas contratadas/subcontratadas (especializadas para ello), deberán aportar previamente: - Protocolo de actuación - Designar un Recurso Preventivo - Aplicar el Protocolo que sea aprobado	No acceder SI NO HAS SIDO AUTORIZADA o AUTORIZADO para ello En el caso de personas trabajadoras ajenas a la FLC: - Aplicar protocolo aprobado por la Empresa - En ningún caso acceder si no está autorizada o autorizado previamente.	A determinar en Protocolo de actuación por Empresa Contratista/Subcontratista	
	General	Edificios A, B y C: Trabajos en CUBIERTAS DE CHAPA tipo "sandwich" para mantenimiento y/o limpieza	39. Otros	IS	Baja	Alta	Moderado	Ninguna persona trabajadora de FLC podrá acceder a a las CUBIERTAS DE CHAPA tipo "Sandwich" sin autorización Previa (PERMISO DE ACCESO) La FLC facilitará IT (Instrucción de Trabajo) a aplicar en CUBIERTAS por Empresas ajenas Las Empresas contratadas/subcontratadas para realizar trabajos en los mismos, deberán aportar previamente: - Protocolo de actuación - Designar un Recursos Preventivo - Documentar y firmar PERMISO DE ACCESO - Aplicar el Protocolo que sea aprobado.	No acceder SI NO HAS SIDO AUTORIZADA o AUTORIZADO para ello En el caso de personas trabajadoras ajenas a la FLC: - Aplicar protocolo aprobado por la Empresa - En ningún caso acceder si no está autorizada o autorizado previamente - Disponer de PERMISO DE ACCESO	A determinar en Protocolo de actuación por Empresa Contratista/Subcontratista	
	General	Desplazamientos por Nave, Talleres y Zonas exteriores del centro	39. Otros	IS	Baja	Baja	Muy bajo	Comunicar e informar de la OBLIGATORIEDAD de usar el CASCO DE SEGURIDAD en todo momento, durante la estancia en Nave, Talleres y Zonas exteriores del centro Facilitar el CASCO DE SEGURIDAD a las personas trabajadoras	Utilizar el CASCO DE SEGURIDAD en todo momento, durante la estancia en Nave, Talleres y Zonas exteriores del centro, con independencia de que exista o no riesgo de golpes en cabeza.	CASCO DE SEGURIDAD (UNE EN 397+A1)	
	General	Equipos de protección individual	39. Otros	IS	Baja	Alta	Moderado	Mantenimiento periódico de EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL conforme a manual de fabricante y/o normas reglamentarias. Formación/información sobre riesgos contra los que protegen y actividades en las que se ha de utilizar. Facilitar MANUAL DE INSTRUCCIONES. Adquirir y proporcionar equipos de proteccion individual atendiendo a la perspectiva de género.	Aquellas personas trabajadoras que, por su actividad, deban utilizar EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: utilizarlos correctamente, según instrucciones indicadas en el manual de uso. Si identificas cualquier defecto, anomalía o daño en el equipo, que pueda entrañar una pérdida de su eficacia, NO UTILIZAR y trasladar al Responsable, en su caso.		
	General	Señalización y luces de emergencia en vías de evacuación	39. Otros	IS	Baja	Media	Bajo	Mantenimiento de la señalización e iluminación de emergencia.			
2	ALMACENES / INSTALACIONES ESPECIALES										
	TRABAJADOR@S AFECTAD@S: Todas las personas trabajadoras del Centro.										
3	INFORMACIÓN y ATENCIÓN AL CLIENTE										
	TRABAJADOR@S AFECTAD@S: María Antonia Bordás Gómez / Personal de Dpto. Comercial que realiza sustituciones al PUNTO DE INFORMACIÓN y ATENCIÓN CLIENTE										
4	ADMINISTRACION										
	TRABAJADOR@S AFECTAD@S: Luis González Amigo, Susana Teurlais Pascual, Marta Lahera, Ismael González, María del Rosario Jaen Neila, Cristian Alessandro Munguia Santos										
5	PERSONAL										
	TRABAJADOR@S AFECTAD@S: Luis González Amigo, Jorge González Campo, Mª Trinidad Manuel Salas, Maria Teresa Martín Rubio										
6	COMPRAS, LOGISTICA Y SG.										
	TRABAJADOR@S AFECTAD@S: Luis González Amigo, Luis Miguel Medina Chacón, Jesús Plaza Herranz, Ismael González										
7	GESTION COMERCIAL Y DESARROLLO										
	TRABAJADOR@S AFECTAD@S: Ana Escobar, Soledad Garrote, Saray Puertas, Agustín de Pinto, Leonor Martínez										
8	GESTION DE FORMACION										

Ref	Puesto	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACION RIESGO			MEDIDA PROPUESTA EN:		Equipo de Protección Individual - Equipos de seguridad
		Factor del Riesgo	Identificación del Riesgo	Vía Detección	Probabilidad	Severidad	Nivel de Riesgo	Medidas Empresa	Medidas trabajador/a	
	TRABAJADOR@S AFECTAD@S: Laura Valverde, Laura Cameno, Almudena Morales, Cristina Jiménez, Verónica Alonso Salas, Almudena Herrero, Begoña Torrijos, Antonio Milara, Noelia García, Ewelina Blad, Eva Gil Amor, Sergio González García, Docentes (genérico)									
9	ORIENTACIÓN Y EMPLEO									
	TRABAJADOR@S AFECTAD@S: Sara Benito Rosa, Edith María Galeano Ayala, Manuela Crespo Pérez, Begoña Fernandez-Quejo									
10	PREVENCION, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE									
	TRABAJADOR@S AFECTAD@S: Prevención, Calidad y MA: César García Bonnail, Valentín Alonso Cano, Mayte Casatejada									
11	MANTENIMIENTO									
	TRABAJADOR@S AFECTAD@S: Juan Manuel Guillén									
12	SOPORTE INFORMÁTICO									
	TRABAJADOR@S AFECTAD@S: Ángel Fernández Rojí									
13	GERENCIA CT16									
	TRABAJADOR@S AFECTAD@S: Francisco Castrillo Mancebo									
14	SECRETARIA DE DIRECCIÓN									
	TRABAJADOR@S AFECTAD@S: Ana Belén Sierra Bermejo									
15	COMUNICACIÓN Y MÁRKETING									
	TRABAJADOR@S AFECTAD@S: Mario Giancarlo Gutiérrez Gonzaga, Belén Parras									
100	ANEXO PUESTOS TELETRABAJABLES									
	TRABAJADOR@S AFECTAD2S: Todas las personas trabajadoras afectadas por esta modalidad.									